CASO DE OBRA

DESECACION DE BARROS – MC CAIN

Balcarce , Pcia de Buenos Aires

AÑO
2023 - 2024

COMITENTE
Mc CAIN ARGENTINA

CONTRATISTA
SERINTSUR SRL

MATERIALES PROVISTOS

- Geodesecadores RH – Perimetro 12m Longitud 30m, Volumen 250 m3. Resistencia Geotextil 80 x 80 kN/m en primera etapa y de 100 x 100 kN/m en segunda etapa
- Cantidad: 12 un durante 2023 y 24 un durante 2024
- Volumen de solidos contenidos: 9.000 m3

Características

Dentro del proceso de tratamiento de agua se utilizan geodesecadores GEOGAV para la limpieza de la laguna del proceso de tratamiento de aguas. El barro es dragado de la laguna, bombeado con la incorporación de químicos coagulantes y floculantes y bombeados hasta las playas de secado que están ubicadas a una distancia de 200 m, donde son llenados y posteriormente una vez alcanzada la máxima capacidad de contención de solidos, comienza el proceso de desecacion hasta que son abiertos y transportados.

GEOGAV
GEOSINTETICOS Y GAVIONES

DESECACION DE BARROS – MC CAIN

Mc CAIN ARGENTINA

GEOGAV
GEOSINTETICOS Y GAVIONES

DESECACION DE BARROS – MC CAIN

Mc CAIN ARGENTINA