



COMITENTE

**TAREAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE
DEFENSAS ANTE INUNDACIONES DEL GRAN SANTA FE -
PRIMERA ETAPA**

CONTRATISTA

**COEMYC S.A. - COCYAR S.A. - ANGEL BOSCARINO
CONSTRUCCIONES S.A. - MANTENIMIENTO DE DEFENSA
U. T.**

MATERIALES PROVISTOS


- Geoceldas de Neoloy 356-120-B
Cantidad: 3.040 m²
- Geotextil No tejido PAVCO NT4000
Cantidad: 3.990 m²

Características

En el marco de la obra de protección contra inundaciones del Gran Santa Fe, y como parte del sistema de mantenimiento de defensas, se revistieron los canales con geoceldas Neoloy® rellenas de hormigón. La elección de esta solución se basó en la rapidez de construcción y en las propiedades superiores del Neoloy®, que permiten disminuir las deformaciones a largo plazo, manteniendo la sección estructural inalterable. Esto se traduce en una reducción significativa de fisuras e infiltraciones, mejorando la durabilidad y eficiencia del sistema de defensas.

AÑO
2024





PROTECCION DE GEOCELDAS CON Hº CONFINADO

DETALLE DE CONEXION DE ANCLAJE DE CONCRETO

